

KOSZTORYS OFERTOWY

Zad. p.n. „Modernizacja boiska ze ścianką treningową do tenisa ziemnego na os. Tysiąclecia”

L.p.	Określenie zakresu robót lub dostawy i montażu urządzeń	Obmiar	Cena jednostkowa (brutto)	Wartość brutto (w zł):
1.	<p>Naprawa nawierzchni boiska pow. ok. 362,5m² :</p> <ul style="list-style-type: none"> -demontaż oraz utylizacja siatki z ogrodzenia, -przygotowanie podłoża, spryskanie całej powierzchni emulsją asfaltową, -ułożenie ręczne masy asfaltowej AC8 lub AC11, -posprzątanie po pracach drogowych. 			
2.	<p>Ogrodzenie boiska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - malowanie słupków (ok 30 szt.) RAL 7043, - montaż nowej siatki stal. ocynkowanej 60x60 , średnica drutu 2,8mm (+ naciągi , haczyki , drut , pręty ,przelotki ,śruby ,obejmy itp.) 			
Σ zad.				

Razem netto: zł
 VAT: zł
Razem brutto: zł

Słownie:

Poznań kwiecień 2017r.