
MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie**

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI : POZNA UL. STRZEGOMSKA 3
INWESTOR : ZAKŁAD ZIELENI MIEJSKIEJ
ADRES INWESTORA : POZNA UL. STRZEGOMSKA 3
BRAN A : BUDOWLANA

SPORZ DZIŁY KALKULACJE : in . Rafał Baluch
SPRAWDZIŁY PRZEDMIAR :
DATA OPRACOWANIA : 11.05.2017

Ogółem warto kosztorysowa robót : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU POZNAN, UL. STRZEGOMSKA 3			
1.1	45110000-1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE - ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE			
1	KNR 0-19	Demontaż okien połaciowych	szt		
d.1.	0928-02				
1	analogia				
		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0535-08				
1		<pas nadrynnowy>29,52	m ²	29,52	
		<wiatrownica>28,2	m ²	28,20	
		<opierzenia kominy>4,17	m ²	4,17	
				RAZEM	61,89
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-03				
1		107,83	m	107,83	
				RAZEM	107,83
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0535-05				
1		70	m	70,00	
				RAZEM	70,00
5	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu	m ²		
d.1.	0509-01				
1		625	m ²	625,00	
				RAZEM	625,00
6	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźby dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1.	0403-02				
1		625	m ²	625,00	
				RAZEM	625,00
7	KNR 4-01	Załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-14				
1	analogia				
		625*0,035	m ³	21,88	
				RAZEM	21,88
8	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdą następną 1 km - na kolejne 9 km	m ³		
d.1.	0108-16				
1	analogia				
		21,88	m ³	21,88	
				RAZEM	21,88
9	KNR-W 4-01	Opłata za wysypisko - zmieszane odpady z budowy, remontów	t		
d.1.	0109-01				
1	analogia	21,88*1,8	t	39,38	
				RAZEM	39,38
1.2	45261100-5	DACH - DESKOWANIE			
10	KNR 2-02	Poszycie płytą OSB gr. 22mm	m ²		
d.1.	0410-01				
2	analogia				
		625	m ²	625,00	
				RAZEM	625,00
1.3	45261210-9	DACH - POKRYCIE W SYSTEMIE IKO Sales International NV, ORYNNOWANIE BLACHA TiZn			
11	KNR 2-02	Pokrycie dachów w systemie IKO Sales International NV-membrana, gont	m ²		
d.1.	0503-03				
3		625	m ²	625,00	
				RAZEM	625,00
12	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy TiZn	m ²		
d.1.	0506-02				
3		61,89	m ²	61,89	
				RAZEM	61,89
13	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o r. 15 cm - z blachy TiZn	m		
d.1.	0508-04				
3		107,83	m	107,83	
				RAZEM	107,83

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o r. 12 cm -z blachy TiZn	m		
d.1.	0510-03				
3		70	m	70,00	
				RAZEM	70,00
15		Demontaż i montaż instalacji odgromowej	kpl		
d.1.					
3		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4	45421000-4	OKNA DACHOWE POJĄCOWE			
16	KNR-W 2-02	Okna poddaszy - pojąciowe fabrycznie wykonane o powierzchni 1.25-1.5 m2 -	szt		
d.1.	1016-05	Okno pojąciowe typ FTS-V z kołnierzem do okien , wym. 78x118cm			
4		20	szt	20,00	
				RAZEM	20,00