

prefabrykat betonowy h=40
na 10 cm warstwie chudego betonu

3 cm HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/8mm

5 cm HanseGrand warstwa dynamiczna 0/16mm

12 cm podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

Warstwa gruntowa

Zieleń niska, trawnik

53

1013mm


Konstrukcja nawierzchni z kruszywa mineralnego wraz z murkiem betonowym

Projektowane obrzeże betonowe 6x20

Podsyпка cementowo - piskowa 3 cm

Zastrzały betonowe C12/15 15*15

Zieleń niska, trawnik



		Gardenee s.c. ul. Skrzytka 15/5, 60-779 Poznań tel. 663 800 772, 663 800 774	
Temat	Projekt zagospodarowania terenu Placu Nowakowskiego w Poznaniu		
Nazwa	Przekroje – nawierzchnia mineralna		
Inwestor	Zarząd Zieleni Miejskiej Poznań		
Lokalizac.	dz. nr 63Cz, 64, ark 13, obr Łazarz		
Zespół	mgr inż. arch. kraj Ewelina Gutowska		Nr rys P.1
	Mateusz Antowski		
Skala: 1:100		Data: 05.2017	