

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Nazwa robót: ETAP II. Zagospodarowanie terenu spacerowo - parkowego wraz z wydzielonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego w Poznaniu, dz. nr 8/6, 1/3, 1/41 i 13/29, obr. Żegrze

Lokalizacja: dz. nr 8/6, 1/3, 1/41 i 13/29, obr. Żegrze

Zamawiający: Miasto Poznań - Zarząd Zieleni Miejskiej,
ul. Strzegomska 3, 60 - 194 POZNAŃ

PRZEDMIAR

Strona 1

08-05-2017

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Nawierzchnie				
1.2	Nawierzchnia z kostki				
1.2	1	KNNR	N006-01-01-03-01 Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb do 25 cm w gruncie kategorii 2/4, w tym korytownaie, WSP.=0,83	m ²	96,500
1.2	2	KNR	401-01-08-06-00 Wywóz ziemi i darniny samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3 z ceną za utylizację	m ³	29,000
1.2	3	KNR	401-01-08-08-00 Wywóz ziemi i darniny samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km do 10km wsp.=9 z ceną za utylizację	m ³	29,000
1.2	4	KNKB	006-04-01-03-00 Ława pod krawężnik betonowa zwykła	m ³	4,300
1.2	5	KNKB	006-04-04-03-00 Obrzeże betonowe 30x8 podsypka piaskowa spoin piaskiem	metr	69,000
1.2	6	KNKB	006-01-04-04-00 Podbudowa z kruszywa łamanego sortowanego 0-31,5 mm warstwa dolna	m ³	9,100
1.2	7	KNR	231-03-21-01-00 Nawierzchnia z bet. kostki brukowej w kolor. szarej zgodnie z dokum. proj.	m ²	91,000
1.3	Nawierzchnia z kruszywa pod ławki na placu dla psów				
1.3	8	KNNR	N006-01-01-07-00 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości głęb 15 cm w gruncie kategorii 3/4 współ.=1,5	m ²	31,000
1.3	9	KNR	401-01-08-06-00 Wywóz ziemi i darniny samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3 z ceną za utylizację	m ³	4,650
1.3	10	KNR	401-01-08-08-00 Wywóz ziemi i darniny samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km do 10km wsp.=9 z ceną za utylizację	m ³	4,650
1.3	11	KNKB	006-01-04-05-00 Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm warstwa górna 15 cm	m ³	4,650
1.4	Nawierzchnia piaskowa				
1.4	12	KNNR	N006-01-01-08-00 Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości głęb 20 cm w gruncie kategorii 3/4	m ²	35,000
1.4	13	KNR	401-01-08-06-00 Wywóz ziemi i darniny samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3 z ceną za utylizację	m ³	7,000
1.4	14	KNR	401-01-08-08-00 Wywóz ziemi i darniny samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km do 10km wsp.=9 z ceną za utylizację	m ³	7,000
1.4	15	KNKB	006-02-01-02-00 Nawierzchnia z piasku 0,2-2 mm rozścielonego mechan warstwa górna gr. 20cm	m ³	7,000
2	Mała architektura				
2.1	Ławki, kosze, tablice, barierki				
2.1	16	Kalkulacja własna	Zakup i montaż koszy na śmieci wraz z fundamentowaniem (zgodnie z dokumentacją projektową)	szt	13,000
2.1	17	Kalkulacja własna	Zakup i montaż koszy na psie odchody wraz z fundamentowaniem (zgodnie z dokumentacją projektową)	szt	10,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2.1	18	Kalkulacja własna	Zakup i montaż ławek parkowych wraz z fundamentowaniem (zgodnie z dokumentacją projektową)	szt	29,000
2.1	19	Kalkulacja własna	Zakup i montaż tablic z regulaminem zieleńca i placu dla psów (zgodnie z dokumentacją projektową)	szt	4,000
2.1	20	Kalkulacja własna	Zakup i montaż słupków drogowych składanych (zgodnie z dokumentacją projektową)	szt	4,000
2.2	Plac dla psów				
2.2	21	Kalkulacja własna	Równoważnia ruchoma (z montażem; zgodnie z dokumentacją projektową)	szt	1,000
2.2	22	Kalkulacja własna	Górka z tunelem (z montażem; zgodnie z dokumentacją projektową)	szt	1,000
2.2	23	Kalkulacja własna	Słupki do slalomu (z montażem; zgodnie z dokumentacją projektową)	szt	1,000
2.2	24	Kalkulacja własna	Płotki do skoków (z montażem; zgodnie z dokumentacją projektową)	szt	1,000
2.2	25	Kalkulacja własna	Poidło kamienne (zgodnie z dokumentacją projektową)	szt	4,000
2.2	26	Kalkulacja własna	Konary, kłody (zgodnie z dokumentacją projektową)	szt	4,000
3	Ogrodzenie placu dla psów				
3	27	KNR 201-03-12-10-00	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głęb do 1,0 m w gruncie kat 3	szt	92,000
3	28	KNR 202-02-01-01-02	Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-15	m ³	11,800
3	29	Kalkulacja własna	Ogrodzenie panelowe (zgodnie z dokumentacją projektową)	szt	91,000
3	30	Kalkulacja własna	Słupki do ogrodzenia (zgodnie z dokumentacją projektową)	szt	92,000
3	31	Kalkulacja własna	Furtka z systemem samozamykania 1,53x1m (zgodnie z dokumentacją projektową)	szt	4,000
4	Zieleń				
4	32	KNKB 001-01-15-01-00	Usunięcie warstwy humusu grub do 10 cm spycharkami 75 KM	m ²	12090,000
4	33	KNR 401-01-08-06-00	Wywóz ziemi i darniny samochodami wywrotkami na odległość do 1 km w gruncie kategorii 3 z ceną za utylizację	m ³	1209,000
4	34	KNR 401-01-08-08-00	Wywóz ziemi i darniny samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km do 10km wsp.=9 z ceną za utylizację	m ³	1209,000
4	35	KNR 221-02-07-07-00	Mechaniczna uprawa ziemi agregatem uprawowym w gruncie kategorii 3	m ²	12090,000
4	36	KNNR N001-02-18-02-00	Plantowanie terenu spycharkami 100 KM w gruncie kategorii 3-4	m ²	12090,000
4	37	KNR 221-02-18-03-00	Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką gr.15 cm	m ³	1813,500
4	38	KNR 221-03-11-07-00	Sadzenie drzew piennych 14-16 na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 1/0,7 m z całkowitą zaprawą (Brzoza brodawkowata)	szt	19,000
4	39	KNR 221-03-11-07-00	Sadzenie drzew piennych 14-16 na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 1/0,7 m z całkowitą zaprawą (Kasztanowiec zwyczajny)	szt	11,000
4	40	KNR 221-03-11-07-00	Sadzenie drzew piennych 14-16 na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 1/0,7 m z całkowitą zaprawą (Platan klonolistny)	szt	4,000
4	41	KNR 221-03-11-07-00	Sadzenie drzew piennych 16-18 na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 1/0,7 m z całkowitą zaprawą (Grusza drobnoowocowa)	szt	28,000
4	42	KNR 221-03-11-07-00	Sadzenie drzew piennych 16-18 na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 1/0,7 m z całkowitą zaprawą (Lipa drobnolistna)	szt	36,000
4	43	KNR 221-03-11-07-00	Sadzenie drzew piennych 25-30 na terenie płaskim w gruncie kategorii 3 dół głębokości 1/0,7 m z całkowitą zaprawą (Platan klonolistny)	szt	3,000
4	44	KNR 221-03-02-04-01	Sadzenie krzewów i roślin okrywowych liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,3 m z całkowitą zaprawą	szt	6253,000
4	45	KNR 221-04-14-01-00	Obsadzenie rabat bylinami 3 szt/m ² wsp.=3	m ²	76,000
4	46	KNR 221-04-14-02-00	Obsadzenie rabat bylinami 4 szt/m ²	m ²	99,000
4	47	KNR 221-04-14-02-00	Obsadzenie rabat bylinami 8 szt/m ² wsp.=2	m ²	73,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	48	Kalkulacja własna	Ściółkowanie zrębką drzew, krzewów i bylin (zgodnie z dokumentacją projektową)	m ²	1664,000
4	49	KNR 221-04-03-04-00	Wykonanie trawników dywanowych w terenie płaskim mechanicznie z nawożeniem w gruncie kategorii 3	m ²	12090,000
5	Inwentaryzacja powykonawcza				
5	50	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kmpl	1,000