

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie terenu przy ul. Jachowicza/ Leśnych Skrzatów w Poznaniu

ETAP:

ADRES INWESTYCJI: ul. Jachowicza/ Leśnych Skrzatów Poznań

INWESTOR: Zarząd Zieleni Miejskiej Poznań

ADRES INWESTORA: ul. Strzegomska 3, 60-194 POZNAŃ

PROJEKTANT: mgr inż. Ewelina Gutowska

Stawka roboczogodziny:zł

Poziom cen: maj 2017

NARZUTY:

Koszty pośrednie [KP]..... %R,S

Zysk [Z]..... %R+Kp(R),S+Kp(S)

VAT [V]..... %R+Kp®+Z

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : **zł**

Podatek VAT (23% i 8%) : **zł**

Ogółem wartość kosztorysowa robót: : **zł**

słownie:

Lp	KNR	Symbol	Wydawc	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
	A	STAN		NAWIERZCHNIA MINERALNA				
1	KNR	201-0121-02-00	IZOiEPB C	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placów postojowych	0,007	ha		
				Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 w gruncie kat. I-II, z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi o ładowności: ponad 15 do 20 t - Korytowanie gruntu pod nową				
2	KNR	201-0239-01-10	IZOiEPB C	nawierzchnię chodnika, głębokość 20 cm	14,680	m3		
3	KNR	231-0401-02-00	IGM War:	Rowki pod obrzeża, - grunt kat.III-IV	73,500	m		
4		Wycena wł.		Obrzeża z tworzywa sztucznego wys. 45mm, montowane za pomocą kotew	73,500	m		
				Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm - ułożenie podbudowy pod chodnik,				
5	KNR	231-0114-05-00	IGM War:	warstwa odsączająca	73,500	m2		
				Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm -				
6	KNR	231-0114-06-00		wyrównanie do 12 cm (krot. 3)	-73,500	m2		
7	KNR	231-0106-01-10	IGM War:	Nawierzchnia mineralna typu Hanse Grand, warstwa 5cm	73,500	m2		

8	KNR	231-0106-02-10	Nawierzchnia mineralna typu Hanse Grand,dodatek za każdy dalszy 1 cm x 3	73,500 m2
B STAN NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - PIASEK				
9	KNR	201-0121-02-00 IZOIEPB C	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	0,004 ha
10	KNR	201-0239-01-10 IZOIEPB C	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 w gruncie kat. I-II, z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi o ładowności: ponad 15 do 20 t - Korytowanie gruntu pod nawierzchnię bezpieczną, głębokość 30 cm	26,700 m3
11		Wycena wł.	Obrzeża z tworzywa sztucznego wys. 45mm, montowane za pomocą kotew	35,000 m
12	KNR	223-0301-04-10 GKKEFIS	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku 0,2-2mm - Analogia	26,700 m3
C ŚCIEŻKA EDUKACYJNA				
13	KNR	201-0121-02-00 IZOIEPB C	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	0,002 ha
14	KNR	201-0239-01-10 IZOIEPB C	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 w gruncie kat. I-II, z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi o ładowności: ponad 15 do 20 t - Korytowanie gruntu pod nawierzchnię bezpieczną, głębokość 15 cm	4,050 m3
15		Wycena wł.	Wykonanie podbudowy z piasku 0,2-2mm - warstwa 5 cm	1,350 m3
16		Wycena wł.	Obrzeża z tworzywa sztucznego wys. 100mm, montowane za pomocą kotew	63,500 m
17		Wycena wł.	Wykonanie ścieżki sensorycznej	1,000 kpl
D STAN PLAC ZABAW				
18		Wycena wł.	Zakup domku na drzewie	1,000 kpl
19		Wycena wł.	Zakup lupy	1,000 kpl
20		Wycena wł.	Zakup lian	1,000 kpl
21		Wycena wł.	Zakup równoważni	1,000 kpl
22		Wycena wł.	Zakup bujak rowerek	1,000 kpl
23		Wycena wł.	Zakup tablicy kredowej	1,000 kpl
24		Wycena wł.	Zakup regulaminu placu zabaw	1,000 kpl
25		Wycena wł.	Montaż elementów wraz z transportem	1,000 kpl
E STAN MAŁA ARCHITEKTURA - ławki, kosze, stojaki				
26		Wycena wł.	Zakup wraz z montażem betonowych koszy na śmieci o wys. 72cm, śr. 53	2,000 kpl
27		Wycena wł.	Zakup wraz z montażem ławki z oparciem o wym. 185x 81 x 65 (dł x wys. x szer.)	3,000 kpl
F STAN OGRODZENIE				
28	KNR	202-1803-02-00 WACETOI	Zamontowanie ogrodzenia panelowego o szer. paneli 2000mm, wysokości 1200mm - Analogia	105,200 m
29	KNR	223-0402-01-00 GKKEFIS	Montaż furtki samozamykającej	2,000 szt
G PRACE REMONTOWE				
30		Wycena wł.	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia ok 6m2)	1,000 kpl
31		Wycena wł.	Regulacja studzienki kanalizacyjnej żeliwnej D400	1,000 kpl

suma netto

VAT 23%

suma brutto

PRACE OGRODNICZE - VAT 8%

Lp	KNR	Symbol	Wydawca	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
I STAN NASADZENIA - rabaty bylinowe, krzewy żywopłotowe								
46	KNR	201-0121-02-00 IZOIEPB C		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	0,010 ha			
47	KNR	201-0239-01-10 IZOIEPB C		Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 w gruncie kat. I-II, z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi o ładowności: ponad 15 do 20 t - Zdjęcie darni, wartswa miąższość 5 cm	5,000 m3			

48	KNR	221-0324-03-10	MBGPIK	Sadzenie drzew iglastych na terenie płaskim, w gruncie kat.IV, bez zaprawiania ziemią dołów o średnicy i głębokości : 1,0/0,7 m (z mocowaniem 3 paliki i tasma parczana do mocowania drzewa) - Pinus nigra wys. 2,5m	1,000 szt
49	KNR	221 0303-05-10	MBGPIK	Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.IV, z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,7 m - Acer platanoides obw. 16-18	4,000 szt
50	KNR	221 0303-04-20	MBGPIK	Sadzenie krzewów iglastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.IV, z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - Pinus mugo pumilio , poj. C2	112,000 szt
51	KNR	221 0303-04-20	MBGPIK	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.IV, z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości : 0,5 m - Spiraea nipponica 'Snowmound' , poj. C5	280,000 szt
52	KNR	221 0302-01-10	MBGPIK	Nasadzenia traw z zaprawianiem całkowitym dołów o średnicy i głębokości: 0,3m - Calamagrostis epigejos	377,000 szt
53		Wycena wł.		Ręczne mulczowanie zrębkami drzewnymi na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	152,000 m2
J		STAN		TRAWNIKI	
54	KNR	221-0203-02-00	MBGPIK	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim, przy gruncie kat.IV : zadarnionym	228,000 m2
55	KNR	221-0401-06-00	MBGPIK	Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.IV	228,000 m2

suma netto

VAT 8%

suma brutto