

Znak sprawy: **ZZM.ZP/252-08/2019P**

### **Wszyscy Wykonawcy**

Poznań, dnia 25.04.2019 r.

## **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rewaloryzację parku im. A. Wodziczki – remont kładek.

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierające następujące pytanie:

### **Wniosek nr 1:**

#### **Pytanie nr 1**

Prosimy o wskazanie koloru farby dla powłoki Sika® Poxitar F dla obu kładek.

#### **Odpowiedź:**

Do wyceny i wykonania należy prosimy przyjąć kolor wiśniowy/czerwono-brązowy.

#### **Pytanie nr 2**

Prosimy o wskazanie parametrów technicznych mieszanki asfaltowej m.in. gatunku.

#### **Odpowiedź:**

Parametry techniczne należy uzgodnić z inspektorem nadzoru na etapie realizacji.

#### **Pytanie nr 3**

Prosimy o wskazanie przykładowego producenta lub karty technicznej dla taśmy ledowej oświetlającej poręcz barierki.

#### **Odpowiedź:**

Do wyceny i wykonania należy prosimy przyjąć taśmę ledową do zewnętrznego zastosowania. Szczegóły należy ustalić na etapie realizacji.

#### **Pytanie nr 4**

Prosimy o wskazanie klasy betonu, który ma służyć jako podbudowa dla obrzeży 30x8.

**Odpowiedź:**

Do wyceny i wykonania należy prosimy przyjąć ławę betonową klasy C12/15.

**Pytanie nr 5**

Prosimy o informacje jakie obrzeże należy zastosować przy nawierzchni żywicznej Terra Way.

**Odpowiedź:**

Do wyceny i wykonania należy prosimy przyjąć obrzeże betonowe, analogiczne jak przy nawierzchni asfaltowej.

Pytanie nr. 6

Odp.: Przekrój Poz.2.1 powinien być podpisany Poz. 2.3 Skrzydła boczne.

Pytanie nr. 7

Odp.: Szczegół na rysunku K-5 podpisany poz. 2.1 Słup skrajny Przyczółku, został zaznaczony na rysunku K4 na rzucie z góry, jako SŁUP\_POZ.2.2

Pytanie nr. 8

Odp.: Zestawienie stali na rysunku K5 obejmuje zbrojenie z rysunku K4 i K5 a nie z KX i K8.

**Pytanie nr 6**

Rysunek konstrukcyjny nr K-4 dotyczący kładki pieszej nr 2 zawiera błędy w przekrojach tj. poz. 2.1. – brak odniesienia na rzucie kładki dla tego przekroju. Brakuje również przekroju przez środek przyczółka w osi ciągu pieszego.

**Odpowiedź:**

Przekrój Poz.2.1 powinien być podpisany Poz. 2.3 Skrzydła boczne

**Pytanie nr 7**

Prosimy o zaznaczenie w którym miejscu znajduje się szczegół rysunku nr K-5 dotyczący kładki nr 2.

**Odpowiedź:**

Szczegół na rysunku K-5 podpisany poz. 2.1 Słup skrajny Przyczółku, został zaznaczony na rysunku K4 na rzucie z góry, jako SŁUP\_POZ.2.2.

**Pytanie nr 8**

Zestawienie stali sporządzone na rysunku nr K-5 dotyczący kładki nr 2 zawiera błędy, prosimy o skorygowanie tabeli.

**Odpowiedź:**

Zestawienie stali na rysunku K5 obejmuje zbrojenie z rysunku K4 i K5 a nie z KX i K8.

**Pytanie nr 9**

Prosimy o udostępnienie opisu technicznego dla branży elektrycznej oraz szczegółowego zestawienia materiałowego dla tej branży.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany w przedmiarze robót branży elektrycznej:

- 1) Prosimy o usunięcie pozycji przedmiarowej dotyczącej wykonania szafki SO-2 (jest wykonana już),
- 2) Zamawiający dodaje następującą pozycję w przedmiarze robót, które prosimy przyjąć do wyceny i wykonania:

Podstawa wyceny	Opis pozycji	Ilość
Kalkulacja własna	położenie kabla zasilającego od słupa 2.12 do szafki SO2	200 m
Kalkulacja własna	położenie rury osłonowej DVR 75 dla przyszłego kabla dla lamp oświetlenia parku wzdłuż ścieżki od południowej strony Bogdanki w tym samym wykopie o długości ok. 200m od słupa 2.12 do szafki SO2.	1 komplet

**Pytanie nr 10**

Czy Zamawiający posiada zgodę na wycinkę drzewa?

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada zgodę na wycinkę.

**Wniosek nr 2:****Pytanie nr 1**

Projekt wykonawczy dla kładki nr 1 przewiduje użycie siatki zbrojeniowej fi 4,4 mm. Według informacji od producentów siatki zbrojeniowe są wykonywane z prętów o minimalnym przekroju 6 mm. Prosimy o skorygowanie średnicy siatki.

**Odpowiedź:**

Projekt wykonawczy podaje minimalną wartość fi 4,4 mm, można zastosować większy przekrój. Prosimy o przyjęcie do wyceny i wykonania w kosztorysie siatki o przekroju 6mm i tym samym rozstawie oczek.

**Pytanie nr 2**

Prosimy o podanie grubości warstw składających się na nawierzchnię żywiczną kładki tj. warstwy szczepnej Sika oraz SikaCor Elastomastic.

**Odpowiedź:**

Do wyceny i wykonania należy przyjąć grubość warstwy SikaCor Elastomastic 6mm.

Grubość warstw w zależności od wykonania przyjęto w przedziale od 3 do 6mm, Prosimy stosować wg. karty technicznej materiału.

**Pytanie nr 3**

Projekt wykonawczy kładki nr 1 i 2 przewiduje montaż przekroju ceowego ze stali nierdzewnej jako pochwyty barierki – rysunek nr A-6. Nie jest możliwe wygięcie stali nierdzewnej o grubości 4 mm w kształt ceowy. Prosimy o zmianę tego rozwiązania na powszechnie stosowane.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza się rozwiązanie zamienne powszechnie stosowane, które należy uzgodnić z projektantem.

**Pytanie nr 4**

Prosimy o podane grubości i ilości warstw dla preparatów Zentrifix, farby do betonu, Bornit Fundamnet Flex 2K oraz Sika Poxitar F.

**Odpowiedź:**

Do wyceny i wykonania należy prosimy przyjąć dane wg zaleceń producenta.

**Pytanie nr 5**

Preparat Sika Poxitar F występuje w dwóch kolorach czarnym i wiśniowym. Prosimy o o informację jakiego koloru należy użyć.

**Odpowiedź:**

Do wyceny i wykonania należy prosimy przyjąć kolor wiśniowy.

**Pytanie nr 6**

Zgodnie z informacją od producentów stalowych balustrad nie ma dostępnych na rynku profili stalowych o wymiarach 50x50x5 mm oraz 30x50x5 mm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie profili o grubości ścianki 3 mm?

**Odpowiedź:**

Do wyceny i wykonania należy prosimy przyjąć grubość ścianki 4mm.

**Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert:**

Nowy termin składania ofert (w tym termin wniesienia wadium): **10.05.2019 r. godzina 11:45.**

Nowy termin otwarcia ofert: **10.05.2019 r. godzina 12:00.**

Powyższe terminy wprowadza się w odpowiednich punktach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej

- Barbara Hoffmann -