

012-01-000 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Park
ob: Os. Piastowskie
rob: Chodnik

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>
DZIAŁ 1		Rozbiórki		
10.	KNR 231-08-15-02-00	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 50x50 cm na podsypce piaskowej	m2	186,000
20.	KNR 231-08-14-05-00	Rozebranie krawężnika wtopionego 12x25 cm na podsypka cementowo-piaskowej	metr	124,000
30.	KNR 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m3	6,200
	1)	124*0,05		6,200
40.	KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m3	16,120
	1)	186*0,07+124*0,1*0,25		16,120
50.	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m3	16,120
60.	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalszy 10 km wywozu gruzu samochodem wywrotką	m3	16,120
70.	MAT 1690002	Opłata za utylizację gruzu	m3	16,120
DZIAŁ 2		Chodnik		
10.	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4	m2	186,000
20.	KNR 201-02-11-05-00	Roboty ziemne z hałd koparkami przedsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 1-3 z transportem wywrotkami 5 Mg	m3	37,200
30.	KNR 201-02-14-04-00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4	m3	37,200
40.	KNR 231-01-03-04-00	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m2	186,000
50.	KNR 231-01-04-03-00	Warstwa odsączająca na poszerzeniu, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m2	186,000
60.	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji	m2	186,000
70.	KNR 231-05-11-04-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce piaskowej	m2	186,000
80.	KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	124,000
90.	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m3	7,440
100.	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	124,000
DZIAŁ 3		Naprawa schodów		
10.	KNR 231-12-07-02-00	Remont chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej spoiny z zaprawy cementowej	m2	5,000
DZIAŁ 4		Słupki		
10.	KNR 231-07-02-02-00	Słupek separacyjny	szt	3,000