

015-00-000 : PRZEDMIAR ROBÓT

bud: Zieloniec Obrzyca
ob: Uzupełnienie ścieżki rowerowej
rob: Komunikacja

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 1		Rozbiórki		
10.	KNR 231-08-15-01-00 1)	Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej 3*40	m2	120,000 120,000
20.	KNR 231-08-14-03-00	Rozebranie krawężnika wtopionego 10x25 cm na podsypce piaskowej	metr	80,000
30.	KNR 231-08-12-03-00 1)	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu 80*0,05	m3	4,000 4,000
40.	KNR 404-11-03-01-00 1)	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą 120*0,05+80*0,1*0,25+4	m3	12,000 12,000
50.	KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m3	12,000
60.	KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalsze 5 km wywozu gruzu samochodem wywrotką	m3	12,000
70.	MAT 1690099	Opłata za utylizację gruzu	m3	12,000
80.	KNR 201-01-05-07-00	Mechaniczne karczowanie pni fi 66-75 cm	szt	1,000
90.	KNR 201-01-10-02-00	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	m3	2,000
100.	KNR 201-01-10-05-00	Wywożenie karpin i gałęzi - dod za każde następne 5 km	m3	2,000
DZIAŁ 2		Budowa chodnika		
10.	KNR 231-01-01-01-00 1)	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 3*40+31*1,5+0,215*3*3	m2	168,435 168,435
20.	KNR 201-02-11-01-00 1)	Wywóz gruntu ma odl. 1 km 168,435*0,2	m3	33,687 33,687
30.	KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m2	168,435
40.	KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji	m2	168,435
50.	KNR 231-04-01-04-00 1)	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4 40+25+6,5	metr	71,500 71,500
60.	KNR 231-04-02-04-00 1)	Ława pod krawężnik betonowa z oporem 71,5*0,05	m3	3,575 3,575
70.	KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	71,500
80.	KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	120,000
90.	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	48,435
DZIAŁ 3		Alejka		
10.	KNR 231-08-10-01-00 1)	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 54*1,5+6*4/2	m2	93,000 93,000
20.	KNR 231-08-14-01-00 1)	Rozebranie obrzeża 6x20 cm na podsypce piaskowej 54*2+2,5+8	metr	118,500 118,500
30.	KNR 231-01-01-01-00 1)	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4 54*1,5+6*4/2	m2	189,000 93,000
	2)	64*1,5		96,000
40.	KNR 201-02-11-01-00 1)	Wywóz gruntu ma odl. 1 km 189*0,2	m3	37,800 37,800

50. KNR 231-01-04-05-00	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m2	189,000
60. KNR 231-01-09-03-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm bez dylatacji	m2	189,000
70. KNR 231-04-01-04-00	Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	126,000
80. KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m3	6,300
1)	126*0,05		6,300
90. KNR 231-04-07-05-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	metr	126,000
100. KNR 231-05-11-03-00	Nawierzchnie z kostki betonowej z odzysku na podsypce cementowo-piaskowej	m2	93,000
110. KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej czerwonej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	96,000
120. KNR 231-08-12-03-00	Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m3	5,925
1)	118,5*0,05		5,925
130. KNR 404-11-03-01-00	Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę roboczą	m3	5,925
1)	5,925		5,925
140. KNR 404-11-03-04-00	Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m3	5,925
150. KNR 404-11-03-05-00	Dodatek za dalsze 5 km wywozu gruzu samochodem wywrotką	m3	5,925
160. MAT 1690099	Opłata za utylizację gruzu	m3	5,925