

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa wybiegu dla psów przy ul. Jawornickiej
ETAP: Prace ogrodniczo-budowlane
ADRES INWESTYCJI: ul. Jawornicka Poznań
INWESTOR: Zarząd Zieleni Miejskiej Poznań
ADRES INWESTORA: ul. Strzegomska 3, 60-194 POZNAŃ
PROJEKTANT: mgr inż.. Ewelina Gutowska
DATA OPRACOWANIA: listopad 2019

Stawka roboczogodziny:zł
 Poziom cen: październik 2019
NARZUTY:
 Koszty pośrednie [KP]..... 60%R,S
 Zysk [Z]..... 10%R+Kp(R),S+Kp(S)
 VAT [V]..... 23%R+Kp@+Z

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót:	:	zł

słownie: PLN

Lp	KNR	Symbol	Wydawc	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
A		STAN		PRACE ROZBIÓRKOWE				
1	KNR	231-0818-04-00	IGM War	Rozebranie ogrodzenia zewnętrznego - z siatki: na linkach	180,000	m		
2	KNR	401-0108-09-00	IGM War	Wywiezienie gruzu, na odległość: do 1 km	5,400	m3		
3	KNR	401-0108-12-00	IGM War	Wywiezienie gruzu, na odległość: za każdy następny 1 km - krotność 14	5,400	m3		
4		Wycena własna		Oплата wysypiskowa	5,400	m3		
B		STAN		NAWIERZCHNIA - PIASEK				
5	KNR	201-0121-02-00	IZOiEPB	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	0,094	ha		
				Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 w gruncie kat. I-II, z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi o ładowności: ponad 15 do 20 t -				
6	KNR	201-0239-01-10	IZOiEPB	Korytowanie gruntu pod nową nawierzchnię, głębokość 40 cm	369,600	m3		

7		Wycena własna	Oplata wysypiskowa		369,600 m3	
8	KNR	223-0301-04-10	GKKFiS	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku 0,2-2mm - Analogia	369,600 m3	
C STAN MAŁA ARCHITEKTURA - ławki, kosze, stojaki						
9		Wycena wł.		Zakup i montaż koszy na śmieci o wys. 100cm, śr. 52cm	2,000 kpl	
10		Wycena wł.		Zakup i montaż ławki z oparciem o wym. 196x 90 x 48 (dł x wys. x szer.)	2,000 kpl	
11		Wycena wł.		Zakup i montaż koszy na psie odchody o wys. 98cm, szer. 30x30cm	2,000 kpl	
12		Wycena wł.		Zakup i montaż tablic z zasadami zachowania na psim wybiegu	2,000 kpl	
13		Wycena wł.		Zakup i montaż misek na wodę	2,000 kpl	
D STAN OGRODZENIE						
14	KNR	2-31-0401-01	GKKFiS	Rowki pod podmurówkę, wyrównanie terenu na lini ogrodzenia	208,000 mb	
				Montaż słupków ogrodzeniowych - wykopanie dołów 25 x 25 x 65 cm z rozplantowaniem gruntu, betonowanie		
15	KNR	2-31-002-01	GKKFiS	słupków	91,000 mb	
				Montaż płyt - podmurówki betonowej prostej ogrodzeniowej imitującej mur cegły lub kamienia oraz pustaków -		
16	KNR	2-31-0407-02	GKKFiS	łączników do podmurówek betonowych o wysokości 30 cm	208,000 mb	
17	KNR-W	2-02-1803-02	GKKFiS	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,8 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole	208,000 mb	
18	KNR	223-0402-01-00	GKKFiS	Montaż furtki samozamykającej	4,000 szt	
19	KNR	223-0404-03-00	GKKFiS	Montaż bramy dwuskrzydłowej, szer. 350cm	1,000 szt	
				Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 w gruncie kat. I-II, z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi o ładowności: ponad 15 do 20 t -		
20	KNR	201-0239-01-10	IZOiEPB	Korytowanie gruntu pod gabiony na gł. 5cm	0,675 m3	
21		Wycena własna		Montaż koszy gabionowych o wym. 50x30 wraz z wypełnieniem kamieniem granitowym swobodnie łupanym	45,000 mb	
E OŚWIETLENIE						
22		Wycena własna		Prace rozbiórkowe - usunięcie istniejących lamp wraz z wywozem gruzu	2,000 kpl	
23		Wycena własna		Montaż lampy oświetleniowej solarnej o wys. 4,8m z dwoma źródłami światła	1,000 szt	
F STAN INNE						
		Wycena własna		Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	1,000 kpl	2000
					SUMA netto	
					VAT 23%	
					SUMA brutto	
PRACE OGRODNICZE						
G STAN PRACE W DRZEWOSTANIE						
24	KNR	W 2-010109-05	analogia	Reczne scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakow i podszycia	18,000 m2	
				> karczowanie krzewow niskich do wysokosci 1m		
25	KNNR	001-0101-01-00	MRRiB	Mechaniczne ścinanie drzew, z karczowaniem pni, o średnicy: 5-15 cm	1,000 szt	
				Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II, o średnicy: 10-15 cm /grunt o normalnej		
26	KNNR	001-0104-01-00	MRRiB	wilgotności/	1,000 szt	
27	KNR	221-0110-03-00	MBGPiK	Usuwanie karpiny z zasypaniem dołów dostarczoną ziemią, przy średnicy pnia na głębokość 40 cm - Analogia	2,000 szt	
28	KNNR	001-0107-02-00	MRRiB	Transport na odległość do 2 km - karpiny	1,000 mp	
29	KNNR	001-0107-05-00		Dodatek za każdy 1 km odległości transportu karpiny - krotność 9	1,000 mp	

				W 2-01 0110-03 + W 2-01	Wywożenie gałęzi na odległość do 20 km - wywóz gałęzi z pręciem w rebarce, (wykonawca przekazuje odpad wyspecjalizowanej jednostce do utylizacji/składowania, odpowiednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa)	
30	KNR	0110-05				4,000 mp
	H		STAN		NASADZENIA - krzewy, pnącza	
31	KNR	201-0121-02-00	IZOiEPB		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	0,020 ha
32	KNR	201-0239-01-10	IZOiEPB		Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25 m3 w gruncie kat. I-II, z transportem	58,500 m3
33	KNR	001-0526-01-00	MRRiB		Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (wraz zakupem i dostawą humu	58,500 m3
34	KNR	221-0323-04-20	MBGPiK		Nasadzenie krzewów w przygotowane rabaty - Spiraea nipponica 'Snowmound', poj. C2	270,000 szt
35	KNR	221-0323-04-20	MBGPiK		Nasadzenie pnaczy w przygotowane rabaty - Celastrus rosthornianus, poj. C2	34,000 szt
36			Wycena wł.		Ręczne mulczowanie zrębkami drzewnymi na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	195,000 m2
	I		STAN		NASADZENIA - drzewa	
					Sadzenie drzew liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.IV, z zaprawianiem całkowitym	
37	KNR	221-0324-03-10	MBGPiK		dołów o średnicy i głębokości : 1 m - Tilia cordata obw. 16-18	6,000 szt
38			Wycena wł.		Ręczne mulczowanie zrębkami drzewnymi na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm	3,000 m2
	J		STAN		TRAWNIKI	
39	KNR	221-0203-02-00	MBGPiK		Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim, przy gruncie kat.IV : zadarnionym	100,000 m2
					Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim (wraz zakupem i dostawą	
40	KNR	001-0526-01-00	MRRiB		humusu) - 10 cm - Xemia urodzajna pod trawnik, warstwa 10 cm	10,000 m3
41	KNR	221-0401-06-00	MBGPiK		Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem, w gruncie : kat.IV	100,000 m2
42			Wycena wasna		Rekultywacja trawników	1370,000 m2
43			Wycena wasna		Zakup i montaż głazów narzutowych	3,000 szt
					SUMA netto	
					VAT 8%	
					SUMA brutto	
					ŁĄCZNIE	
					SUMA netto	
					VAT 8 i 23%	
					SUMA brutto	