

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|--|-----------------|--|----------------|----------|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Modernizacja drogi powiatowej ul. Al. Niepodległości w Kraśniku | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,191 | | |
| d.1 | 0119-03 | - trasa drogi w terenie równinnym | | | | |
| 2 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa wpustu kratki ściekowej ulicznej. | szt. | 1,00 | | |
| d.1 | 1406-02 | Analogia | | | | |
| 3 | KNR 2-31 | Regulacja pionowa pokryw wjazdów c.o. Analogia | szt. | 2,00 | | |
| d.1 | 1406-03 | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| PODBUDOWY | | | | | | |
| 4 | KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km na bazę OD w Splawch | m ² | 1 568,22 | | |
| d.2 | 0102-01 | | | | | |
| 5 | KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² | m ² | 2 928,22 | | |
| d.2 | 0202-02 | | | | | |
| 6 | KNR 2-31 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W z wbudowaniem mechanicznym | t | 1,88 | | |
| d.2 | 0108-02 | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| NAWIERZCHNIE | | | | | | |
| 7 | KNNR 6 0308- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11W o grubości 3 cm (warstwa wiążąca). Analogia | m ² | 1 335,00 | | |
| d.3 | 01 | | | | | |
| 8 | KNNR 6 0309- | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S z zagęszczeniem mechanicznym. | m ² | 1 568,22 | | |
| d.3 | 02 | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| OZNAKOWANIE DROG | | | | | | |
| 9 | KNR AT-04 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne | m ² | 63,50 | | |
| d.4 | 0204-03 | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie:

.....
(miejsce, data).....
(podpis/-y przedstawiciela/-li upoważnionego/-nych do reprezentowania Wykonawcy)